

BORDEREAU DES PRIX

NOTA : Les prix unitaires seront indiqués pour chaque article du présent bordereau en toutes lettres sous la définition de l'ouvrage et en chiffre dans la colonne de droite.

(B.P.U.)

Maitre d'Ouvrage
Commune de GORCY
1, Place Roland Labbé
54 730 GORCY
Tel : 03 82 26 80 11

Annexe 3 B.P.U.

N° Prix	Désignation du Prix et Prix unitaire en toutes lettres (HT)	Prix unitaire en chiffres (HT)
Gor 1	<u>SERVICES PRELIMINAIRES</u> Ce prix rémunère, au forfait : • Installation de chantier, • Piquetage et implantation, • Réalisation du plan d'exécution à faire valider par le maître d'ouvrage avant le commencement des travaux, • Constat d'huissier, • Mise en place d'une signalisation adéquate pour la réalisation de travaux, • Marquage et piquetage des réseaux existants, • Plan de recollement. PRESTATION FORFAITAIRE :	
Gor 2	<u>RESEAUX EXISTANTS</u> Ce prix rémunère, au forfait : • Sondage manuel pour localisation des réseaux existants pour 50 m3. • Mise en place de protection mécanique sur les réseaux existants pour 80 m linéaires PRESTATION FORFAITAIRE :	
Gor 3	<u>DEMOLITIONS DIVERSES</u> Ce prix rémunère, au forfait : • Démolition dalle béton de 40 m² y compris évacuation des gravats • Arasement de 9 souches à -35 cm y compris purges en laitier (arbres coupés par la commune) PRESTATION FORFAITAIRE :	
Gor 4	<u>DEMOLITION DU REVETEMENT DE CHAUSSEE</u> Ce prix rémunère au mètre carré, le fraisage de couche superficielle de chaussée sur une épaisseur comprise entre 0.00m et 0.05m. Il comprend notamment : • La démolition du revêtement existant • Le rabotage de la voirie • le transport et la mise en place de l'atelier de fraisage • la signalisation de chantier, • le chargement et l'évacuation des déblais sur un dépôt désigné par le maître d'œuvre, • Reprofilage de la voirie, • Le balayage de la partie fraisée ainsi que de la chaussée LE METRE CARRE :	

Gor 5	<u>DEMOLITION DU REVETEMENT DE TROTTOIR</u> Ce prix rémunère au mètre carré, le fraisage de couche superficielle de chaussée sur une épaisseur comprise entre 0.00m et 0.05m. Il comprend notamment : • La démolition du revêtement existant • Le rabotage du trottoir • le transport et la mise en place de l'atelier de fraisage • la signalisation de chantier, • le chargement et l'évacuation des déblais sur un dépôt désigné par le maître d'œuvre, • Reprofilage de la voirie, • Le balayage de la partie fraisée ainsi que de la chaussée LE METRE CARRE :	
Gor 6	<u>DEPOSE DE BORDURES</u> Ce prix rémunère, au mètre linéaire, la dépose de bordures non réutilisables. Il comprend notamment : • L'évacuation à une décharge agréée des produits de démolition, • le profilage du trottoir suivant les hauteurs des nouvelles bordures implantées • La mise en place de plaque de passage de tranchée métallique pour les accès des riverains LE METRE :	
Gor 7	<u>FOURNITURE ET POSE DE BORDURES BETON DE TYPE A2 et CS1</u> Ce prix rémunère, au mètre mesuré sur l'arête de référence, la fourniture à pied d'œuvre et la pose de bordures. Il comprend notamment : • les terrassements éventuels, • le raccord avec la voirie, • la fourniture et la pose du béton formant assise, • la confection du joint. LE METRE : Variante : FOURNITURE ET POSE DE BORDURES DE TYPE A2 CS1 EN BETON COULEES SUR PLACE LE METRE :	
Gor 8	<u>FOURNITURE ET POSE DE BORDURES BETON PMR POUR PASSAGES PIETONS</u> Ce prix rémunère, au mètre mesuré sur l'arête de référence, la fourniture à pied d'œuvre et la pose de bordures. Il comprend notamment : • les terrassements éventuels, • le raccord avec la voirie, • la fourniture et la pose du béton formant assise, • la confection du joint. LE METRE : Variante : FOURNITURE ET POSE DE BORDURES DE PMR POUR PASSAGES PIETONS EN BETON COULEES SUR PLACE LE METRE :	

Gor 9	<u>ENROBES SUR CHAUSSEE AVEC ENDUIT D'IMPREGNATION</u> Ce prix rémunère, au mètre carré, le transport et la mise en œuvre des matériaux constitutifs de la couche de roulement. Il comprend notamment : • La fabrication des matériaux, • les contrôles, • l'enduit superficiel d'imprégnation à l'émulsion de bitume à raison de 1kg de bitume résiduel, avec gravillons laitier 4/6 ou 6/10. Il comprend notamment le balayage et le nettoyage des surfaces à revêtir, et le cas échéant, le sablage des ressues. • la réalisation du joint à l'émulsion de bitume et sable 0/4 aux raccords. • Les enrobés 0/10 à 140kg/m² Il comprend également les sujétions correspondantes à la mise en œuvre sur des bandes étroites ou sur des voies dont le tracé en plan présente une courbure très prononcée, et, les sujétions correspondantes à la mise en œuvre manuelle, si ces dernières ne font pas l'objet d'un prix particulier, LE METRE CARRE :	
Gor 10	<u>FOURNITURE ET POSE D'UN RANG DE PAVES 15X15X8 CM</u> Ce prix rémunère, au mètre mesuré sur l'arête de référence, la fourniture à pied d'œuvre et la pose de pavés. Il comprend notamment : • les terrassements éventuels, • le raccord avec le trottoir, • la fourniture et la pose du béton formant assise, LE METRE :	
Gor 11	<u>REPLACEMENT DE CANIVEAUX EN PAVES</u> Ce prix rémunère, au mètre : • Le démontage des caniveaux en pavés existants, • les terrassements éventuels, • le raccord avec la chaussée ou trottoir, • la fourniture et la pose du béton formant assise, • la fourniture et la pose de 4 rangs de pavés formant le caniveau LE METRE :	
Gor 12	<u>CONSTRUCTION D'UN TROTTOIR</u> Ce prix rémunère, au mètre carré : La construction d'un trottoir en enrobé noir. Il comprend notamment : • Le décroulage • la fourniture et la mise en œuvre du laitier 0/31.5 (20cm) • la fourniture et la mise en œuvre des enrobés 0/10 dosés à 140 kg/m², • le réglage et le compactage. • Le raccord espace vert (hors engazonnement). LE METRE CARRE :	

Gor 13	<u>AQUA DRAIN GRILLE EN FONTE</u> Ce prix rémunère, au mètre linéaire : Au mètre mesuré sur l'arête de référence, la fourniture à pied d'œuvre et la pose d'aqua drain avec grille en fonte. Il comprend notamment : - les terrassements éventuels, - le raccord avec la chaussée, - la fourniture et la pose du béton formant assise, LE METRE :	
Gor 14	<u>REFECTION AVALOIRS EXISTANTS</u> Ce prix rémunère : La fourniture et la pose de regards avaloirs sur lit de béton (forme adaptée aux bordures) y compris grille fonte circulaire PL L'UNITE :	
Gor 15	<u>MISE A NIVEAU DES OUVRAGES EXISTANTS</u> Ce prix rémunère, à l'unité : • la mise à niveau des regards ou avaloirs. • Il comprend la dépose de tous les éléments constitutifs et la repose au niveau définitif du projet avec remplacement de tampon et cadre par des éléments en matériau composite si nécessaire. L'UNITE :	
Gor 16	<u>REMPLACEMENT DE BOUCHES A CLE REHAUSSABLES</u> Ce prix rémunère, à l'unité : • La dépose des bouches à clé • L'évacuation à une décharge agréée des produits de démolition, • La fourniture et la pose au niveau définitif du projet des bouches à clé. L'UNITE :	
Gor 17	<u>REMPLACEMENT DE TAMPONS FONTE</u> Ce prix rémunère, à l'unité : • La dépose des tampons existants • L'évacuation à une décharge agréée des produits de démolition, • La fourniture et la pose au niveau définitif du projet des tampons fonte. L'UNITE :	

Gor 18	<u>FOURNITURE ET POSE DE CHAMBRE L3T</u> Ce prix rémunère, à l'unité : • La dépose des chambres existantes • L'évacuation à une décharge agréée des produits de démolition, • La fourniture et la pose au niveau définitif du projet des chambre L3T. L'UNITE :	
Gor 19	<u>CREATION D'UN RALENTISSEUR TYPE DOS D'ANE</u> Ce prix rémunère, à l'unité : • La création d'un ralentisseur de type dos d'âne en enrobé (Ouvrage de forme circulaire convexe d'une longueur totale de 4 mètres et d'une hauteur maximale de 0.10 mètre) L'UNITE :	
Gor 20	<u>SIGNALETIQUE HORIZONTALE</u> Ce prix rémunère : • La création de passages piétons en résine • La pose de bande podotactile en résine • La création de ligne de STOP en résine La création de ligne blanche continue et discontinue en résine • La création de dents de requin sur les ralentisseurs LE FORFAIT :	
Gor 21	<u>SIGNALETIQUE VERTICALE</u> Ce prix rémunère, à l'unité : • La fourniture et la pose de panneaux signalisation petite classe 2 sur mâts galva • Dépose, fourniture et pose de balises J11 Classe 2 autorelevable L'UNITE :	

Lu et complété quant aux prix

A, le
 (signature et tampon entreprise)